Ingenieria en audio y video profesional
Miguel Noreña Nº60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016
Proyecto: Restaurante roma - Audio por Zonas
Folio: 3245
CLIENTE: ARQ.PEDRO

Atención a: DAVID GRANADOS

Fecha: 09/01/2024

Equipamiento, Material y Servicios

PARTIDA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE SALAS	PRECIO UNITARIO POR SALA	SUBTOTAL
1	Equipos Principales	MIxer y amplificador para audio ambiental	1	$3,397.04 USD	$3,397.04 USD
2	PLANTA BAJA	AUDIO COMEDORES	1	$7,043.00 USD	$7,043.00 USD
3	PLANTA ALTA		1	$2,235.00 USD	$2,235.00 USD
				SUB-TOTAL (USD)	**$12,675.04 USD**

Total Final (USD): $ 12,675.04 USD

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 16% DE I.V.A.

CONDICIONES DE VENTA

Moneda
Los precios están cotizados en LAB México, expresado en dólares, pagaderos en esta moneda o al tipo de cambio del día de pago del Banco de México, Banamex.

Forma de Pago
La forma de pago es del 50% de anticipo y 50% contra entrega.

Validez de la oferta
7 días a partir de la fecha de la presente cotización.

Tiempo de Entrega
El tiempo de entrega de los equipos es 4 a 6 semanas, contados a partir de recibir su orden de compra y anticipo previamente acordado.

Lugar de Entrega
El lugar de entrega es en la Ciudad de México.

Garantía
2 año(s) - Los equipos tienen 2 año(s) de garantía contados a partir de la fecha de entrega.

Exclusiones 7

- Trabajos de albañilería
- Instalaciones eléctricas
- Nodos de Red
- Canalizaciones
- Instalación
- Configuración/Programación
- Cualquier trabajo que no esté descrito en el presente documento

Cancelaciones
Una vez aprobada la cotización, no se podrá cancelar debido a la compra de los equipos propuestos en la misma, motivo por el cual, en caso de no existir previa instalación, el cliente se verá obligado a pagar únicamente el equipo descrito anteriormente, de lo contrario también deberá pagar los gastos de las instalaciones previas.

Devoluciones
Una vez entregada la mercancía no habrá devoluciones.

REPSE
Registro Artcoustix S.A. de C.V. número AR1741/2021, que contiene las siguientes actividades u obras especializadas bajo los siguientes números de Folio: 43093e50-c817-49b4-b31b-50aa2ece5b26, Actividad: La comercialización, distribución, importación, exportación, fabricación, maquila, arrendamiento, servicio, mantenimiento, reparación, construcción, capacitación, restauración, compra, venta por cuenta propia y ajena, comisión, consignación, representación y comercio en general de toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para complementar el objeto social. Nota: Sirvase como dato informativo en caso de requerir el registro por la prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas a que se refiere el articulo 15 de la ley federal del trabajo.

Cláusula de Confidencialidad
Los conceptos, equipos, procesos, servicios, asistencia técnica y cotizaciones señaladas en el presente documento son de carácter confidencial ya que representan un secreto industrial de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., por lo que no podrán ser difundidos por ningún medio por su receptor sin el consentimiento expreso y por escrito de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., así como no podrán ser utilizados como base para la celebración de cotizaciones con empresas distintas a la antes señalada, so pena de incurrir en las responsabilidades civiles y penales que señalan los artículos 82a86 bis-1 de la Ley de Propiedad Industrial y el Código Penal aplicable.

Atentamente:
Alfonso Medrano Robles
amedrano@artcoustix.com

Ingenieria en audio y video profesional
Miguel Noreña Nº60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016
Proyecto: Restaurante roma - Audio por Zonas
Folio: 3245
CLIENTE: ARQ.PEDRO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Equipos Principales

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Mezclador Mezclador de zona de música y avisos de 8 x 4. 8 entradas . Mic / Línea 4 (Euroblock). RCA 4 (pares RCA mono-sumados). 6 salidas . Línea 4 (Euroblock, equilibrado).	Pieza	QSC	MP-M40	$1,228.00	$1,228.00
2	1		Amplificador 4 canales Tecnología FlexAmp - Cada pareja de canales comparte una potencia de 400W. Selector de carga para manejar 4 Ω, 8 Ω, 70 V o 100 V en cada canal.	Pieza	QSC	MP-A40V	$1,620.94	$1,620.94
							Total(USD):	$2,848.94

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	290		Cable para bocina Conductores de cobre desnudo recocido de 65 hilos Aislamiento de PVC sin plomo Retorcido, sin blindaje Chaqueta de PVC.	Metro	Liberty	RVSPK162WH	$1.89	$548.10
							Total(USD):	$548.10

Gran total de Equipos Principales : $ 3,397.04 USD

Ingenieria en audio y video profesional
Miguel Noreña Nº60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016
Proyecto: Restaurante roma - Audio por Zonas
Folio: 3245
CLIENTE: ARQ.PEDRO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
PLANTA BAJA

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Botonera de control 3 botones Controlador de montaje en pared para mezcladores de la serie MP-M. Tres botones (incrementar, disminuir y seleccionar). 128 × 128 píxeles. Área de visualización de 27 (L) × 26 (W) mm 114 × 7 × 35 mm 4,5 × 2,75 × 1,4 pulgadas	Pieza	QSC	MP-MFC-WH	$307.00	$307.00
2	4		Subwoofer de 6.5" Subwoofer de 6.5" transformadores de 70 V/100 V, conectores Euroblock de 4 polos, Potencia / tensión de ruido nominal 100 W / 20 V (rms).	Pieza	QSC	AD-P.SUB	$492.00	$1,968.00
3	16		Bocina colgante de 2.75" Bocina colgante de 2.75", conectores Euroblock de 2 polos con bloqueo, Potencia / tensión de ruido nominal 25 W / 20V (rms).	Pieza	QSC	AD-P.SAT	$118.00	$1,888.00
4	1		Proyector wxga de 5200 lumenes Proyector wxga de 5200 lumenes, Relación de aspecto 16x10 Resolución nativa WXGA 1280x800.	Pieza	NEC	NP-PE506WL	$2,500.00	$2,500.00
5	1		Pantalla eléctrica de 94" Pantalla eléctrica para montaje en pared o techo, 94” Diagonal superficie blanco mate plus.	Pieza	Artlight	ART-EPI050080V1	$380.00	$380.00
								Total(USD): $7,043.00

Gran total de PLANTA BAJA : $ 7,043.00 USD

Ingenieria en audio y video profesional
Miguel Noreña Nº60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016
Proyecto: Restaurante roma - Audio por Zonas
Folio: 3245
CLIENTE: ARQ.PEDRO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
PLANTA ALTA

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Botonera de control 3 botones Controlador de montaje en pared para mezcladores de la serie MP-M. Tres botones (incrementar, disminuir y seleccionar). 128 × 128 píxeles. Área de visualización de 27 (L) × 26 (W) mm 114 × 7 × 35 mm 4,5 × 2,75 × 1,4 pulgadas	Pieza	QSC	MP-MFC-WH	$307.00	$307.00
2	2		Subwoofer de 6.5" Subwoofer de 6.5" transformadores de 70 V/100 V, conectores Euroblock de 4 polos, Potencia / tensión de ruido nominal 100 W / 20 V (rms).	Pieza	QSC	AD-P.SUB	$492.00	$984.00
3	8		Bocina colgante de 2.75" Bocina colgante de 2.75", conectores Euroblock de 2 polos con bloqueo, Potencia / tensión de ruido nominal 25 W / 20V (rms).	Pieza	QSC	AD-P.SAT	$118.00	$944.00
								Total(USD): $2,235.00

Gran total de PLANTA ALTA : $ 2,235.00 USD