Ingenieria en audio y video profesional
Miguel Noreña Nº60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016
Proyecto: Accenture
Folio: 1646
CLIENTE: ATXK

Atención a: Ricardo Peña

Fecha: 14/10/2022

Equipamiento, Material y Servicios

PARTIDA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE SALAS	PRECIO UNITARIO POR SALA	SUBTOTAL
1	Sala 16 Personas-piso 26	Audio y Video	1	$37,024.72 USD	$37,024.72 USD
2	Sala 6 personas-piso 26	Audio y Video	1	$1,309.77 USD	$1,309.77 USD
3	Recepción-Piso 26	Audio y Video	1	$34,008.50 USD	$34,008.50 USD
4	Recepción-Piso 24	Audio y Video	1	$34,008.50 USD	$34,008.50 USD
5	Sala de juntas-piso 24	Audio y Video	1	$34,138.50 USD	$34,138.50 USD
6	Sala de usos múltiples	Audio y Video	1	$70,936.04 USD	$70,936.04 USD
				SUB-TOTAL (USD)	**$211,426.03 USD**

Total Final (USD): $ 211,426.03 USD

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 16% DE I.V.A.

CONDICIONES DE VENTA

Moneda
Los precios están cotizados en LAB México, expresado en dólares, pagaderos en esta moneda.

Forma de Pago
La forma de pago es del 70% de anticipo y 30% contra entrega.

Validez de la oferta
15 días a partir de la fecha de la presente cotización.

Lugar de Entrega
El lugar de entrega es en la Ciudad de México.

Garantía
1 año(s) - Los equipos tienen 1 año(s) de garantía contados a partir de la fecha de entrega.

Exclusiones 5

- Trabajos de albañilería
- Instalaciones eléctricas
- Nodos de Red
- Canalizaciones
- Cualquier trabajo que no esté descrito en el presente documento

Cancelaciones
Una vez aprobada la cotización, no se podrá cancelar debido a la compra de los equipos propuestos en la misma, motivo por el cual, en caso de no existir previa instalación, el cliente se verá obligado a pagar únicamente el equipo descrito anteriormente, de lo contrario también deberá pagar los gastos de las instalaciones previas.

Autorización
Se deberá enviar la OC adicional a la cotización firmada.

REPSE
Registro Artcoustix S.A. de C.V. número AR1741/2021, que contiene las siguientes actividades u obras especializadas bajo los siguientes números de Folio: 43093e50-c817-49b4-b31b-50aa2ece5b26, Actividad: La comercialización, distribución, importación, exportación, fabricación, maquila, arrendamiento, servicio, mantenimiento, reparación, construcción, capacitación, restauración, compra, venta por cuenta propia y ajena, comisión, consignación, representación y comercio en general de toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para complementar el objeto social. Nota: Sirvase como dato informativo en caso de requerir el registro por la prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas a que se refiere el articulo 15 de la ley federal del trabajo.

Cláusula de Confidencialidad
Los conceptos, equipos, procesos, servicios, asistencia técnica y cotizaciones señaladas en el presente documento son de carácter confidencial ya que representan un secreto industrial de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., por lo que no podrán ser difundidos por ningún medio por su receptor sin el consentimiento expreso y por escrito de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., así como no podrán ser utilizados como base para la celebración de cotizaciones con empresas distintas a la antes señalada, so pena de incurrir en las responsabilidades civiles y penales que señalan los artículos 82a86 bis-1 de la Ley de Propiedad Industrial y el Código Penal aplicable.

Atentamente:
Gilberto Aparicio Morales
gaparicio@artcoustix.com
Coordinador de Ingeniería y proyectos

Ingenieria en audio y video profesional
Miguel Noreña Nº60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016
Proyecto: Accenture
Folio: 1646
CLIENTE: ATXK

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Sala 16 Personas-piso 26

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Pantalla led 136" Pantalla de señalización LED todo en uno Full HD de 136". Pixel pitch: 1.56 mm. Tamaño de pantalla: 136" (Full HD 1,920 x 1,080). Brillo: 500 cd/m². Control integrado del sistema. Accesorios exclusivos: Soporte de pared, soporte a motor (opcional) Dimensiones de módulo (ancho x alto, mm) 250 x 281.25	Pieza	LG	LAEC015	$31,800.00	$31,800.00
2	2		Bocina a plafón 4" Bose Professional FreeSpace DS 40F 4.5 "40W altavoz pasivo (individual, blanco). Altavoz pasivo de montaje empotrado con un solo controlador de rango completo de 4.5 "y un patrón de cobertura cónico de 125 ° para reproducción inteligible de música de fondo / primer plano.	Pieza	Bose	DS 40F	$146.53	$293.06
3	1		Switcher plug & play 2x1 Switcher automático inteligente 2x1 para señales de video 4K HDR, HDMI * Resolución 4K @ 60Hz (4: 4: 4).	Pieza	Kramer	VS-211XS	$442.50	$442.50
4	1		Amplificador 4 canales 100w lz y hz Amplificador 4 canales 100w lz y hz	Pieza	QSC	SPA4-100	$949.00	$949.00

Total(USD): $33,484.56

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	2		Cable hdmi 10.7m/35ft Cable hdmi de alta velocidad 10.7m/35ft	Pieza	Kramer	C-HM/HM-35	$50.25	$100.50
2	1		Cable hdmi 1.8m/6ft Cable hdmi de alta velocidad 1.8m/6ft	Pieza	Kramer	C-HM/HM-6	$13.50	$13.50
3	1		Cable hdmi 4.60m/15ft Cable HDMI de Alta Velocidad de 4.60m (15ft)	Pieza	Kramer	C-HM/HM-15	$24.30	$24.30
4	20		Cable de audio y control calibre 22 Cable de audio y control con 4 conductores calibre 22	Metro	Liberty	22-2P-INDSH-GRY	$1.01	$20.20
5	120		Cable para bocina Cable de bocina RUNAV 14 AWG 2 conductores * Conductores de cobre desnudo recocido de 105 hilos.	Metro	Liberty	RVSPK142WH	$2.46	$295.20
6	1		Cople hdmi byrne Conector de HDMI de 45 cm Conexion hembra a hembra,Color negro	Pieza	Byrne	BEZEVC-HD06-45CM/BK	$13.53	$13.53
7	2		Placa a pared frontal Placa de pared/placa frontal Decora de 1 unidad/Decora de producto ICFT, Tamaño estándar, Termofraguado, Montaje del producto - Blanco	Pieza	Leviton	80401-W	$0.90	$1.80
8	2		Placa pasacables de cepillo Inserto pasante de cepillo Decora®, blanco	Pieza	Leviton	41075-DBW	$11.63	$23.26

Ingenieria en audio y video profesional
Miguel Noreña Nº60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016
Proyecto: Accenture
Folio: 1646
CLIENTE: ATXK

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
9	10		Malla vitrica Flexo Pet 3/4" Multip	Metro	Flexo	PTN0.75BK	$1.46	$14.60
10	3		Velcro Cinta sujetacables para el buen peinado de los cables.	Metro	Velcro	217237	$1.09	$3.27

Total(USD): $510.16

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	$120.00	$120.00
2	1		Configuración Configuración de equipos	Lote	Artcoustix	ART-CONF	$110.00	$110.00
3	1		Servicio Servicio: Desmontaje de Videowall 3x2 y sistema de videoconferencia Cisco.	Lote	Artcoustix	ART-SERV	$950.00	$950.00
4	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	$1,850.00	$1,850.00

Total(USD): $3,030.00

Gran total de Sala 16 Personas-piso 26: $ 37,024.72 USD

Ingenieria en audio y video profesional
Miguel Noreña Nº60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016
Proyecto: Accenture
Folio: 1646
CLIENTE: ATXK

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Sala 6 personas-piso 26

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	2		Cable hdmi 10.7m/35ft Cable hdmi de alta velocidad 10.7m/35ft	Pieza	Kramer	C-HM/HM-35	$50.25	$100.50
2	2		Cable hdmi 15m/49ft Cable HDMI Alta Velocidad con Ethernet. Longitudes 0.9–15.2m (3–50pies). Conectores K–Lock	Pieza	Kramer	C-HM/HM/ETH-15	$27.75	$55.50
3	1		Cable hdmi 1.8m/6ft Cable hdmi de alta velocidad 1.8m/6ft	Pieza	Kramer	C-HM/HM-6	$13.50	$13.50
4	5		Cable de audio y control calibre 22 Cable de audio y control con 4 conductores calibre 22	Metro	Liberty	22-2P-INDSH-GRY	$1.01	$5.05
5	1		Cople hdmi byrne Conector de HDMI de 45 cm Conexion hembra a hembra,Color negro	Pieza	Byrne	BEZEVC-HD06-45CM/BK	$13.53	$13.53
6	3		Malla vitrica Flexo Pet 3/4" Multip	Metro	Flexo	PTN0.75BK	$1.46	$4.38
7	1		Velcro Cinta sujetacables para el buen peinado de los cables.	Metro	Velcro	217237	$1.09	$1.09
8	20		Cable utp cat6 cable utp cat6	Metro	Liberty	24-4P-L6-HT-WHT	$0.41	$8.20
9	2		Conector rj45 cat5e Los conectores EZ-RJ45 y las tenazas de engarce EZ-RJ45 permiten realizar terminaciones rápidas y rentables de cableado UTP.	Pieza	Leviton	47613-EZC	$1.48	$2.96
10	2		Placa a pared frontal Placa de pared/placa frontal Decora de 1 unidad/Decora de producto ICFT, Tamaño estándar, Termofraguado, Montaje del producto - Blanco	Pieza	Leviton	80401-W	$0.90	$1.80
11	2		Placa pasacables de cepillo Inserto pasante de cepillo Decora®, blanco	Pieza	Leviton	41075-DBW	$11.63	$23.26
							Total(USD): $229.77	

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	$80.00	$80.00
2	1		Configuración Configuración de equipos	Lote	Artcoustix	ART-CONF	$150.00	$150.00
3	1		Servicio Servicio: Desmontaje del sistema de videoconferencia Cisco.	Lote	Artcoustix	ART-SERV	$400.00	$400.00

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
4	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	$450.00	$450.00

Total(USD): $1,080.00

Gran total de Sala 6 personas-piso 26: $ 1,309.77 USD

Ingenieria en audio y video profesional
Miguel Noreña Nº60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016
Proyecto: Accenture
Folio: 1646
CLIENTE: ATXK

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Recepción-Piso 26

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Pantalla led 136" Pantalla de señalización LED todo en uno Full HD de 136". Pixel pitch: 1.56 mm. Tamaño de pantalla: 136" (Full HD 1,920 x 1,080). Brillo: 500 cd/m². Control integrado del sistema. Accesorios exclusivos: Soporte de pared, soporte a motor (opcional) Dimensiones de módulo (ancho x alto, mm) 250 x 281.25	Pieza	LG	LAEC015	$31,800.00	$31,800.00

Total(USD): $31,800.00

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Cable hdmi 1.8m/6ft Cable hdmi de alta velocidad 1.8m/6ft	Pieza	Kramer	C-HM/HM-6	$13.50	$13.50

Total(USD): $13.50

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	$50.00	$50.00
2	1		Configuración Configuración de equipos	Lote	Artcoustix	ART-CONF	$125.00	$125.00
3	1		Servicio Servicio: Desmontaje de Videowall 3x2.	Lote	Artcoustix	ART-SERV	$520.00	$520.00
4	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	$1,500.00	$1,500.00

Total(USD): $2,195.00

Gran total de Recepción-Piso 26: $ 34,008.50 USD

Ingenieria en audio y video profesional
Miguel Noreña Nº60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016
Proyecto: Accenture
Folio: 1646
CLIENTE: ATXK

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Recepción-Piso 24

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Pantalla led 136" Pantalla de señalización LED todo en uno Full HD de 136". Pixel pitch: 1.56 mm. Tamaño de pantalla: 136" (Full HD 1,920 x 1,080). Brillo: 500 cd/m². Control integrado del sistema. Accesorios exclusivos: Soporte de pared, soporte a motor (opcional) Dimensiones de módulo (ancho x alto, mm) 250 x 281.25	Pieza	LG	LAEC015	$31,800.00	$31,800.00

Total(USD): $31,800.00

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Cable hdmi 1.8m/6ft Cable hdmi de alta velocidad 1.8m/6ft	Pieza	Kramer	C-HM/HM-6	$13.50	$13.50

Total(USD): $13.50

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	$50.00	$50.00
2	1		Configuración Configuración de equipos	Lote	Artcoustix	ART-CONF	$125.00	$125.00
3	1		Servicio Servicio: Desmontaje de Videowall 3x2.	Lote	Artcoustix	ART-SERV	$520.00	$520.00
4	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	$1,500.00	$1,500.00

Total(USD): $2,195.00

Gran total de Recepción-Piso 24: $ 34,008.50 USD

Ingenieria en audio y video profesional
Miguel Noreña Nº60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016
Proyecto: Accenture
Folio: 1646
CLIENTE: ATXK

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Sala de juntas-piso 24

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Pantalla led 136" Pantalla de señalización LED todo en uno Full HD de 136". Pixel pitch: 1.56 mm. Tamaño de pantalla: 136" (Full HD 1,920 x 1,080). Brillo: 500 cd/m². Control integrado del sistema. Accesorios exclusivos: Soporte de pared, soporte a motor (opcional) Dimensiones de módulo (ancho x alto, mm) 250 x 281.25	Pieza	LG	LAEC015	$31,800.00	$31,800.00
							Total(USD):	$31,800.00

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Cable hdmi 1.8m/6ft Cable hdmi de alta velocidad 1.8m/6ft	Pieza	Kramer	C-HM/HM-6	$13.50	$13.50
							Total(USD):	$13.50

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	$50.00	$50.00
2	1		Configuración Configuración de equipos	Lote	Artcoustix	ART-CONF	$125.00	$125.00
3	1		Servicio Servicio: Desmontaje de Videowall 3x2.	Lote	Artcoustix	ART-SERV	$650.00	$650.00
4	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	$1,500.00	$1,500.00
							Total(USD):	$2,325.00

Gran total de Sala de juntas-piso 24: $ 34,138.50 USD

Ingenieria en audio y video profesional
Miguel Noreña Nº60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016
Proyecto: Accenture
Folio: 1646
CLIENTE: ATXK

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Sala de usos múltiples

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	2		Pantalla led 136" Pantalla de señalización LED todo en uno Full HD de 136". Pixel pitch: 1.56 mm. Tamaño de pantalla: 136" (Full HD 1,920 x 1,080). Brillo: 500 cd/m². Control integrado del sistema. Accesorios exclusivos: Soporte de pared, soporte a motor (opcional) Dimensiones de módulo (ancho x alto, mm) 250 x 281.25	Pieza	LG	LAEC015	$31,800.00	$63,600.00
2	2		Extender de hdmi Conjunto de extensión DigitaLinx HDMI 2.0 HDBaseT, extiende señales HDMI 2.0 hasta 4K@60Hz / 4:4:4 hasta 100m (4K 70m / 1080P 100m).	Pieza	Liberty	DL-HDE100-H2	$417.30	$834.60

Total(USD): $64,434.60

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	4		Cable hdmi 1.8m/6ft Cable hdmi de alta velocidad 1.8m/6ft	Pieza	Kramer	C-HM/HM-6	$13.50	$54.00
2	120		Cable utp blindado cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6	Metro	Liberty	24-4P-L6SH-BLK	$1.34	$160.80
3	4		Conector rj45 cat6 blindado Conector RJ45 8P8C blindado de categoría 6 blindado	Pieza	Liberty	RJ45-STP-L6	$4.16	$16.64

Total(USD): $231.44

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Misceláneos de instalación Misceláneos de Instalación para el buen terminado	Lote	Artcoustix	ART-MISC	$350.00	$350.00
2	1		Configuración Configuración de equipos	Lote	Artcoustix	ART-CONF	$400.00	$400.00
3	1		Servicio Servicio: Desmontaje de 2 proyectores y 2 pantallas eléctricas.	Lote	Artcoustix	ART-SERV	$420.00	$420.00
4	1		Programación Programación del sistema Crestron.	Lote	Artcoustix	ART-PROG	$1,900.00	$1,900.00
5	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	$3,200.00	$3,200.00

Total(USD): $6,270.00

Gran total de Sala de usos múltiples: $ 70,936.04 USD