Ingenieria en audio y video profesional
Miguel Noreña Nº60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016
Proyecto: Hotel mazatlan
Cliente: HOTEL MAZATLAN

Atención a: Hotel

Fecha: 17/02/2022

Equipamiento, Material y Servicios

PARTIDA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE SALAS	PRECIO UNITARIO POR SALA	SUBTOTAL
1	Proyección Salón de eventos	Integración AV.	1	$95,829.32 MXN	$95,829.32 MXN
				SUB-TOTAL (MXN)	**$95,829.32 MXN**

Total Final (MXN): $ 95,829.32 MXN

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 16% DE I.V.A.

CONDICIONES DE VENTA

Moneda
Los precios están cotizados en LAB México, expresado en moneda nacional.

Forma de Pago
La forma de pago sería del 50% de anticipo, 30 % contra avance de obra e estimaciones, y 20% al finalizar la obra.

Validez de la oferta
10 días a partir de la fecha de la presente cotización.

Tiempo de Entrega
El tiempo de entrega de los equipos es 6 a 8 semanas, contados a partir de recibir su orden de compra y/o anticipo previamente acordado.

Lugar de Entrega
El equipo es puesto en el sitio.

Garantía
1 año(s) - Los equipos tienen 1 año(s) de garantía contados a partir de la fecha de entrega.

Exclusiones 5

- Trabajos de albañilería
- Instalaciones eléctricas
- Nodos de Red
- Canalizaciones
- Cualquier trabajo que no esté descrito en el presente documento

Autorización
Se deberá enviar la OC adicional a la cotización firmada.

Cláusula de Confidencialidad
Los conceptos, equipos, procesos, servicios, asistencia técnica y cotizaciones señaladas en el presente documento son de carácter confidencial ya que representan un secreto industrial de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., por lo que no podrán ser difundidos por ningún medio por su receptor sin el consentimiento expreso y por escrito de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., así como no podrán ser utilizados como base para la celebración de cotizaciones con empresas distintas a la antes señalada, so pena de incurrir en las responsabilidades civiles y penales que señalan los artículos 82a86 bis-1 de la Ley de Propiedad Industrial y el Código Penal aplicable.

Atentamente:
Cesar Alejandro Zenil Oliver
czenil@artcoustix.com
Director General

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Proyección Salón de eventos

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	2		Pantalla de proyección eléctrica 159" Da-Lite Cosmopolitan Electrol 79015 - 159" diag.(78x139) - [16:9] - Matte White. Resolución admitida: 1080P - Tipo de montaje: Pared y techo	Pieza	Da-Lite	79015	$19,331.00	$38,662.00
2	2		Soporte a techo para proyector Soporte universal para proyector con capacidad de peso: 50 libras (22 7 kg.)	Pieza	Chief	RPAU	$1,640.00	$3,280.00
3	2		Base para soporte a techo Placa de techo cuadrada de 8 "(203 mm) con un alto desplazamiento de 1.75" (44 mm) El desplazamiento proporciona salida del cable cuando se monta en una superficie de techo plana Se conecta a una columna de extensión roscada	Pieza	Chief	CMA330	$718.00	$1,436.00
4	2		Columna ajustable de 1.2-1.8m/48-72" Columna ajustable de 1.2-1.8m/48-72"	Pieza	Chief	CMS0406	$717.00	$1,434.00
5	2		Anillo decorativo para columna Anillo decorativo mejora visualmente las instalaciones - suspendido al cubrir el orificio donde una columna de extensión	Pieza	Chief	CMA-640B	$225.00	$450.00
6	4		Receptor hdmi 4k con rs–232 e ir sobre hdbaset El TP−580R es un receptor HDBaseT para señales HDMI 4K UHD, RS−232 bidireccional e IR. Extensor Estandar de Alto Rendimiento — Los extensores HDBaseT profesionales permiten la extensión de largo alcance de señales, empleando infraestructuras de cable de cobre de par trenzado.	Pieza	Kramer	TP-580R	$3,998.00	$15,992.00
7	2		Placa de pared transmisor hdmi 2 gang US–D–size Wall–Plate Transmitter, with White 2–gang DECORA® Design Frame El WP−580T es un transmisor sobre par trenzado HDBaseT de altas prestaciones para señales HDMI 4K60 (4:2:0) en formato wall−plate.	Pieza	Kramer	WP-580T/US/D(W)	$4,366.00	$8,732.00
8	1		Proyector wxga de 3500 lúmenes Proyector Profesional: Tecnología DLP, Brillo 3.500 Lúmenes, Resolución Nativa WXGA 1280x800, Relación de Aspecto 16:9, Relación de Contraste 10.000:1, Tamaño de proyección: 1.016 – 7.620 mm, Zoom Manual 2x, Corrección Keystone ± 40°, Montaje en techo, Pantalla de proyección trasera, Conectividad (HDMI, DVI-D, Puerto de Red), Solid Shine - No usa lámpara, 20.000 horas, Dimensiones: 455 x 137 x 415 mm, Peso: 11kg. Garantía 3 Años.	Pieza	Panasonic	PT-RW330U	$5,000.00	$5,000.00
9	1		Proyector wxga de 6500 lúmenes LCD láser, 6500 lúmenes, WUXGA (1920 x 1200) Resolución Nativa - diseñado con operación de ruido ultra bajo. - La fuente de luz láser de larga duración y el diseño de bajo mantenimiento brindan un alto brillo y una excelente calidad de imagen.	Pieza	Panasonic	PT-MZ670U	$10,000.00	$10,000.00

Total(MXN): $84,986.00

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	4		Cable hdmi 3m/9.84ft Cables HDMI de alta velocidad de alta retención de grado comercial Liberty de 9.84 'con Ethernet	Pieza	Liberty	E2-HDSEM-M-03	$273.83	$1,095.32
2	167		Cable utp cat6 Cable Ethernet de par trenzado blindado CAT6	Metro	Liberty	24-4P-L6SH-BLK	$12.00	$2,004.00
3	65		Cable de control calibre 22	Metro	Liberty	22-2P-INDSH-GRY	$12.00	$780.00

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
4	2		Conector rj45 cat5e Los conectores EZ-RJ45 y las tenazas de engarce EZ-RJ45 permiten realizar terminaciones rápidas y rentables de cableado UTP.	Pieza	Leviton	47613-EZC	$12.00	$24.00
5	20		Velcro Cinta sujetacables para el buen peinado de los cables.	Metro	Velcro	217237	$6.00	$120.00
6	20		Malla vitrica Flexo Pet 3/4" Multip	Metro	Flexo	PTN0.75BK	$16.00	$320.00
							Total(MXN): $4,343.32	

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(MXN)	Subtotal
1	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha	Lote	Artcoustix	ART-INT	$6,500.00	$6,500.00
							Total(MXN): $6,500.00	

Gran total de Proyección Salón de eventos: $ 95,829.32 MXN