NTT

Atención a: Jesús Sánchez

Fecha: 11/06/2021

Equipamiento, Material y Servicios

PARTIDA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE SALAS	PRECIO UNITARIO POR SALA	SUBTOTAL
1	Chapultepec - Conference Room		1	$18,157.91 USD	$18,157.91 USD
2	Reforma - Conference Room		1	$13,244.55 USD	$13,244.55 USD
3	Servicios Adicionales	Capacitación 2 semanas/ mantenimiento 12 meses	1	$5,050.00 USD	$5,050.00 USD
				SUB-TOTAL (USD)	**$36,452.46 USD**

Total Final (USD): $ 36,452.46 USD

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 16% DE I.V.A.

CONDICIONES DE VENTA

Moneda
Los precios están cotizados en LAB México, expresado en dólares, pagaderos en esta moneda.

Forma de Pago
La forma de pago sería del 60% de anticipo, 20 % contra avance de obra e estimaciones, y 20% al finalizar la obra.

Validez de la oferta
10 días a partir de la fecha de la presente cotización.

Tiempo de Entrega
El tiempo de entrega de los equipos es 2 a 4 semanas, contados a partir de recibir su orden de compra y/o anticipo previamente acordado.

Garantía
1 año(s) - Los equipos tienen 1 año(s) de garantía contados a partir de la fecha de entrega.

Exclusiones 6

- Trabajos de albañilería
- Instalaciones eléctricas
- Nodos de Red
- Canalizaciones
- Fletes o Paquetería
- Cualquier trabajo que no esté descrito en el presente documento

Autorización
Se deberá enviar la OC adicional a la cotización firmada.

Cláusula de Confidencialidad
Los conceptos, equipos, procesos, servicios, asistencia técnica y cotizaciones señaladas en el presente documento son de carácter confidencial ya que representan un secreto industrial de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., por lo que no podrán ser difundidos por ningún medio por su receptor sin el consentimiento expreso y por escrito de ARTCOUSTIX S.A DE C.V., así como no podrán ser utilizados como base para la celebración de cotizaciones con empresas distintas a la antes señalada, so pena de incurrir en las responsabilidades civiles y penales que señalan los artículos 82a86 bis-1 de la Ley de Propiedad Industrial y el Código Penal aplicable.

Atentamente:
Héctor Vázquez Sánchez Aldana
hvazquez@artcoustix.com
Project Manager

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Chapultepec - Conference Room

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	2		Pantalla de 65" Pantalla LED de 65" con procesador Crystal 4K Resolución 3,840 x 2,160 Conectividad (2) HDMI, (1) USB, (1) LAN	Pieza	Samsung	UN65TU7000FXZX	$975.56	$1,951.12
2	2		Soporte a muro para pantalla 42" - 86" Soporte de pared para pantallas de 37 - 63 pulgadas, con capacidad de carga de hasta 200 lbs (90.9 kg)	Pieza	Chief	LSA1U	$94.38	$188.76
3	1		Camara de videoconferencia Cámara PTZ USB fácil de usar, brinda una calidad de imagen de alta definición de 1080p a sus videoconferencias en salas de reuniones medianas y grandes.	Pieza	Aver	AVER CAM520 PRO	$1,247.50	$1,247.50
4	1		Procesador de audio Procesador de audio DSP de E/S fijas con 12 entradas análogas con Cancelación de Eco Acústico (AEC, Algoritmo Sona™ de Biamp), 8 salidas análogas, conexión USB con 8 canales de audio configurables, una interfaz de telefonía VoIP y una interfaz telefónica analógica.	Pieza	Biamp	TESIRAFORTE VT	$2,678.00	$2,678.00
5	1		Sistema de videoconferencia para teams Kit de sistema de videoconferencia avanzado Crestron Flex para salas de Microsoft Teams®	Kit	Crestron	UC-CX100-T	$5,832.75	$5,832.75
6	1		Grabador de video Codificador y decodificador de video 4K / UHD AV sobre IP que graba, codifica, transmite y decodifica simultáneamente múltiples transmisiones de video 4K (3840x2160) utilizando codificación de video de alta eficiencia (HEVC), que brinda calidad de video H.264 con la mitad la tasa de bits.	Pieza	Teac	UR-4MD	$4,000.00	$4,000.00
7	1		Distribuidor hdmi 1:2 y extractor de audio Como amplificador de distribución HDMI, el HD-DA-2 le permite compartir fácilmente una señal HDMI entre dos dispositivos de visualización, o dividir esa señal para alimentar una pantalla y un procesador de audio separado.	Pieza	Crestron	HD-DA-2	$375.00	$375.00

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	8		Cable hdmi 1m/3.28ft Cables HDMI de alta velocidad de alta retención de grado comercial de 3.28 'con Ethernet	Pieza	Liberty	E2-HDSEM-M-01	$9.60	$76.80
2	1		Cable hdmi de alta velocidad 0.90m/3ft El cable Kramer C–HM/HM es la elección perfecta si necesita un cable HDMI de altas prestaciones. Admite señales de hasta 4K@60Hz (4:4:4), Profundidad de Color, x.v.Color™, Lip Sync,7.1 PCM, Dolby TrueHD, DTS–HD y CEC.	Pieza	Kramer	C-HM/HM-3	$9.75	$9.75
3	1		Cable hdmi dvi 0.9m/3ft Cable HDMI — DVI Longitudes 0.9m (3 pies)	Pieza	Kramer	C-HM/DM-3	$16.50	$16.50
4	80		Cable utp cat6 cable utp cat6	Metro	Liberty	24-4P-L6-HT-WHT	$1.00	$80.00
5	8		Conector rj45 Los conectores EZ-RJ45 y las tenazas de engarce EZ-RJ45 de Leviton permiten realizar terminaciones rápidas y rentables de cableado UTP.	Pieza	Leviton	47613-EZC	$1.14	$9.12
6	60		Cable para bocina Distribución de audio a nivel de altavoz; alimentación de CC, alimentación de clase 2 y clase 3, control del sistema	Metro	Liberty	RVSPK162WH	$1.00	$60.00

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
7	1		Extensión usb 3.0 (ab m/m), 7.62 m [25 pies] Cable Repetidor Activo USB 3.0 SuperSpeed (AB M/M), 7.62 m [25 pies] El cable USB 3.0 SuperSpeed Activo A-B de Tripp Lite rebasa la limitación de distancia de USB de 5 metros con un repetidor activo en el centro del cable.	Pieza	Tripp-lite	U328-025	$40.13	$40.13
8	1		Patch cord cat6 0.9m/3ft Latiguillo, ganancia de velocidad, Cat6, delgado, azul, 3ft (91cm) Componente verificado de terceros de Categoría 6 Enchufe optimizado para puertos de conmutador de alta densidad TSB-155 10 Soporte de concierto Calificado para el 150% del nivel actual de PoE 802.3bt	Pieza	Hubbell	HC6B03	$7.14	$7.14
9	1		Velcro Cinta sujetacables para el buen peinado de los cables.	Metro	Velcro	217237	$1.02	$1.02
10	3		Malla vitrica Flexo Pet 3/4" Multip	Metro	Flexo	PTN0.75BK	$1.44	$4.32

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha, incluye desmontaje de pantallas existentes, DSP, equipo Cisco, y la reutilización de bocinas, micrófonos	Lote	Artcoustix	ART-INT	$780.00	$780.00
2	1		Programación Programación del sistema	Lote	Artcoustix	ART-PROG	$800.00	$800.00

Gran total de Chapultepec - Conference Room: $ 18,157.91 USD

Ingenieria en audio y video profesional
Miguel Noreña Nº60, Col. San José Insurgentes, CD de México, CP 03900 Tel. (55) 5598-6016
Proyecto: Temasek
Cliente: NTT

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Reforma - Conference Room

Equipamiento

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Pantalla para vc 55" Pantalla líquida de cristal LED de 55 pulgadas con vidrio de tenacidad antirreflejos, Infrarrojos Touching Tec (20 puntos táctiles), panel 4K con formato 16: 9 a una resolución de 3840 x 2160, Contraste 5000: 1, Cámara integrada de 8 magapíxeles x1, Matriz de micrófonos x6, Spearker x3, soporte de pared y 3 bolígrafos normales incluidos, precarga de Andriod 7.0 o Windows	Pieza	Maxhub	28-C55FA-PC	$4,173.38	$4,173.38
2	1		Soporte a muro para pantalla 42" - 86" Soporte de pared para pantallas de 37 - 63 pulgadas, con capacidad de carga de hasta 200 lbs (90.9 kg)	Pieza	Chief	LSA1U	$94.38	$94.38
3	1		Sistema de videoconferencia para teams Crestron Flex Sistema avanzado de videoconferencia de mesa para salas medianas para salas Microsoft Teams®	Kit	Crestron	UC-MX50-T	$7,290.50	$7,290.50
4	1		Sistema de presentaciones inalambricos El AirMedia® Presentation System 200 (AM-200) permite presentaciones por cable e inalámbricas seguras en salones, vestíbulos y espacios abiertos, y se integra con plataformas de calendario populares para maximizar el uso.	Pieza	Crestron	AM-200	$810.00	$810.00

Materiales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Velcro Cinta sujetacables para el buen peinado de los cables.	Metro	Velcro	217237	$1.02	$1.02
2	1		Malla vitrica Flexo Pet 3/4" Multip	Metro	Flexo	PTN0.75BK	$1.44	$1.44
3	1		Patch cord cat6 0.9m/3ft Latiguillo, C6, Plenum, Azul, 3 'de Largo (91cm) Componente de categoría 6A verificado por terceros Enchufe optimizado para puertos de conmutador de alta densidad Garantía de aplicación de 10 Gigabits Calificado para el 150% del nivel actual de PoE 802.3bt	Pieza	Hubbell	HC6AB03	$20.83	$20.83
4	1		Cable hdmi 0.9m/3ft Cable de interfaz HDMI® certificado por Crestron®, 18 Gbps, 3 pies (0,91 m)	Pieza	Crestron	CBL-HD-3	$33.00	$33.00

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Integración Integración conectorización y puesta en marcha, incluye únicamente desmontaje de pantalla Smart Board existente	Lote	Artcoustix	ART-INT	$320.00	$320.00
2	1		Programación Programación del sistema	Lote	Artcoustix	ART-PROG	$500.00	$500.00

Gran total de Reforma - Conference Room: $ 13,244.55 USD

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Servicios Adicionales

Servicios Profesionales

Part.	Cant.	Imagen	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	P. Unitario(USD)	Subtotal
1	1		Capacitación Capacitación a usuarios con la presencia de un técnico en sitio de lunes a viernes de 9 am a 2 pm y de 3 pm a 6 pm, durante dos semanas	Lote	Artcoustix	CAP-ART	$1,250.00	$1,250.00
2	1		Servicio Mantenimiento y soporte remoto o presencial: - Tiempo de atención de 1 hora vía telefónica o email de lunes a viernes de 9 am a 6 pm (no se incluye días festivos) - Tiempo de atención de máximo 8 horas en caso de que la falla persista para la asistencia de un técnico en sitio de lunes a viernes de 9 am a 6 pm (no se incluye días festivos) Incluye 4 visitas de mantenimiento preventivo que incluyen 1. revisión de estado de los equipos 2. revisión del estado de los cables, peinar cables, en equipos y pantallas, así como etiquetado en puntas. 3. limpieza de equipos 4. configuración de equipo 5. recalibración de audio 6. asistencia técnica 7. cambio de conectores dañados 8. hasta 5 adicionales en el programa de automatización durante el año No se incluyen refacciones, ni equipos de sustitución en caso de falla o reparación. Servicio válido únicamente para los equipos incluidos en la propuesta.	Lote	Artcoustix	ART-SERV	$3,800.00	$3,800.00

Gran total de Servicios Adicionales: $ 5,050.00 USD